

KOOPERATĪVĀ DĀRZKOPIBAS SABIEDRĪBA "KOMUTATORS"

Reģ. Nr. 40103077790

"Komutators", Medemciems, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127,
Tālrunis: 29525087, e-pasts: kds.komutators@gmail.com, www.komutators.lv

Medemciemā,

22.04.2021. Nr. KOM2021-49

Olaines novada pašvaldībai
pasts@olaine.lv

Par novadgrāvi

Pēc kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Komutators", reģ. Nr. [40103077790](https://reģistrs.gov.lv/reģistrs/reģistrs.do?reģistrsId=40103077790), juridiskā adrese: "Komutators", Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127 (turpmāk – KDS), lūguma SIA „Inženieru birojs „Profecto””, reģ. Nr.40003802725, juridiskā adrese Daugavas prospekts 27, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052 (Būvkomersanta apliecība Nr. 4119-R) veica KDS piederošās grāvju meliorācijas sistēmas tehnisko apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka koplietošanas novadgrāvis N-1 pārtīrīts. Pārtīrīšanas laikā nav pārbūvētas esošās caurtekas. Caurteka B-3 ierīkota jauna PP caurteka ø800mm. Pēc veiktajiem caurtekas uzmērījumiem, konstatēts, ka caurtekas kritums ir tikai 5 cm, kas pie 18 m garuma dod 2,8‰ garenslīpumu. Atbilstoši LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", minimālais caurtekas iebūves garenslīpums ir 5,0‰. Caurtekas izteces daļa nav salāgota ar grāvja dibenu, kā rezultātā veidojas ūdens pārkritums. Pārtīrītās grāvja daļas gultne dziļāka nekā caurteku B-1, B-2, B-3 tekņu atzīmes. Novadgrāvja N-1 nepārtīrītās daļas dibena atzīmes arī zemākas kā jauniebūvētā caurteka B-3 (piemēram, N-1 pik. 09/00 dibena atzīme 9.04 m, kamēr caurtekas B-1 ieteces teknes atzīme 9.08m). Iepriekšējai betona caurtekai ieteces atzīme bija 8.89 m un iztece 8,71 m (pēc veiktajiem mērījumiem janvāra sākumā). No tā izriet, ka jauniebūvētā caurteka (iebūvēta 2021. gada janvārī) ir par 19 cm augstāka nekā vēsturiskā. Visu augstāk minēto faktoru ietekmē ir radies mākslīgs uzpludinājums grāvī N-1 virs caurtekas B-3. Vienlaikus secināts, ka tehniski iespējams iebūvēt caurtekas B-1; B-2; B-3 uz atzīmēm, kas salāgojamas ar pārtīrīto N-1 gultni, tādējādi atvieglot ūdens noteci no KDS "Komutators", DKS „Ieviņas 99”, DKS „VEF Baloži”, DKS „Rīts” teritorijām. Šādā gadījumā caurtekas varētu iebūvēt vismaz par 20-35cm dziļāk, kas likvidētu mākslīgi radīto ~20cm uzpludinājumu un papildus mākslīgi radītam uzpludinājumam samazinātu gruntsūdeņu līmeni kooperatīvos vēl par 15cm.

Ar „Būves tehniskais apsekošanas atzinums” var iepazīties:

<http://www.komutators.lv/Dokumenti/Buves%20tehniskas%20apsekoshanas%20atzinums.pdf>

Nemot vērā iepriekš minēto, kā arī faktu, ka tieši Olaines novada pašvaldība veica koplietošanas novadgrāvja N-1 tīrīšanu un minētās caurteka nomaiņu, lūdzam, steidzamības kārtībā, novērst SIA „Inženieru birojs „Profecto”” konstatētos trūkumus, kuru rezultātā ir radīts mākslīgs uzpludinājums, kas rada būtiskus zaudējumus KDS, DKS un to iedzīvotāju īpašumiem.

Ar cieņu,
KDS “Komutators” valdes priekšsēdētājs

M.Celms

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU